Схема інженерної підготовки території та вертикального планування м 1:1000.

Рівень води в існуючих ставках на відм.159.91, для улаштування штучної водойми вибрати грунт з рівня 161,50 до відмітки 159,40 .
Вибраний грунт використати для вертикального планування території.
Рівень підлоги першого поверху житлових будинків приймати не нижче за відм. 162,40

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	7797 - 2015 - ГП		
						Детальний план території в районі вул.Лугова та Колгоспна в місті Кузнецовск Рівненської обл.		
ГАП		Ткачук В.О.					Стадія	Аркуш	Аркушів
Нач. групи		Процюк Л.В.					ПДП	7	8
Розробив		Русилло С.В.				Схема інженерної підготовки території та вертикального планування м 1:1000.	Рівненська філія ДІПРОМІСТО		
Перевірив		Процюк Л.В.							
Н. контр.		Процюк Л.В.							

Інв. № проект | Підпис і дата | Замість інв.